

## CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP 02 ALBAÑILERÍA</b>			
01.01	u	<b>Demolición tabique cartón yeso</b> Demolición de partición interior de placas de cartón yeso, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	<b>688,96</b>
NOVENTA			SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con Y SEIS CÉNTIMOS

## CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP 02 ALBAÑILERÍA</b>			
02.01	u	Falso techo desmontable	<b>414,16</b>
		DIECISEIS	CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CÉNTIMOS
02.02	u	Masillado de suelo	<b>249,63</b>
		Masillado de suelo en espacio de demolición de tabiques, incluido también rodapié del mismo material.	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP 03 PINTURA</b>			
03.01	u	<b>Pintura plástica lisa mate</b> Revestimiento a base de pintura plástica lisa mate, con buena cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85º (UNE 48026), con acabado satinado, en color RAL de definir por DF, sobre superficie horizontal yeso o pladur, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica.	<b>6,76</b>
		SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP 04 VINILOS</b>			
04.01	u	<b>Papel vinílico</b> Papel vinílico formado por una capa base de papel y una capa de recubrimiento de PVC, alisado previo de paramentos incluido.	<b>4.044,32</b>
			CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP 05 ELECTRICIDAD</b>			
05.01	u	<b>Toma de corriente y datos</b> 2 tomas de corriente doméstica de calidad alta + 2 tomas de datos para instalaciones superficiales, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	<b>434,19</b>
			CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
05.02	u	<b>Centralización de interruptores</b> Centralización de interruptores de los despachos en la entrada, nuevo conexionado con canaleta superficial.	<b>526,53</b>
Y			QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO CAP 06 VARIOS</b>			
06.01	u	<b>Limpieza final de obra</b> Limpieza final de obra en oficinas, con una superficie medie de 90m2.	<b>182,87</b>
			CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02	u	<b>Transporte de residuos</b> Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoración o eliminación de residuos.	<b>97,64</b>
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Alicante, a 23 de Noviembre de 2017.  
EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

Fdo: Gabriel Manzanaro López.