

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 02 ALBAÑILERIA			
01.01	u	Demolición tabique cartón yeso	
		Demolición de partición interior de placas de cartón yeso, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.	
		Mano de obra.....	675,45
		Resto de obra y materiales.....	13,51
		TOTAL PARTIDA.....	688,96

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
CAPÍTULO CAP 02 ALBAÑILERIA				
02.01	u	Falso techo desmontable		
			Mano de obra.....	401,16
			Resto de obra y materiales.....	13,00
			TOTAL PARTIDA.....	414,16
02.02	u	Masillado de suelo		
		Masillado de suelo en espacio de demolición de tabiques, incluido también rodapié del mismo material.		
			Mano de obra.....	230,58
			Resto de obra y materiales.....	19,05
			TOTAL PARTIDA.....	249,63

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 03 PINTURA			
03.01	u	Pintura plástica lisa mate Revestimiento a base de pintura plástica lisa mate, con buena cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85º (UNE 48026), con acabado satinado, en color RAL de definir por DF, sobre superficie horizontal yeso o pladur, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica.	
		Mano de obra.....	6,28
		Resto de obra y materiales.....	0,48
		TOTAL PARTIDA.....	6,76

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 04 VINILOS			
04.01	u	Papel vinílico	
		Papel vinílico formado por una capa base de papel y una capa de recubrimiento de PVC, alisado previo de paramentos incluido.	
		Mano de obra.....	4,28
		Resto de obra y materiales.....	4.040,04
		TOTAL PARTIDA.....	4.044,32

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 05 ELECTRICIDAD			
05.01	u	Toma de corriente y datos 2 tomas de corriente doméstica de calidad alta + 2 tomas de datos para instalaciones superficiales, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		Mano de obra.....	421,68
		Resto de obra y materiales.....	12,51
		TOTAL PARTIDA.....	434,19
05.02	u	Centralización de interruptores Centralización de interruptores de los despachos en la entrada, nuevo conexionado con canaleta superficial.	
		Mano de obra.....	366,21
		Resto de obra y materiales.....	160,32
		TOTAL PARTIDA.....	526,53

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 06 VARIOS			
06.01	u	Limpieza final de obra	
		Limpieza final de obra en oficinas, con una superficie medie de 90m2.	
		Mano de obra.....	178,75
		Maquinaria.....	0,25
		Resto de obra y materiales.....	3,87
		TOTAL PARTIDA.....	182,87
06.02	u	Transporte de residuos	
		Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7m3, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoración o eliminación de residuos.	
		Mano de obra.....	87,06
		Maquinaria.....	9,61
		Resto de obra y materiales.....	0,97
		TOTAL PARTIDA.....	97,64

Alicante, a 23 de Noviembre de 2017.
EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

Fdo: Gabriel Manzanaro López.